

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
- 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
- 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z WĘWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI: WOD-KAN., C.O.,
WENTYLACJI MECHANICZEJ, ELEKTRYCZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECH-
NICZNĄ.

ADRES INWESTYCJI : ul. Akacjowa, dz. nr 49

INWESTOR : Gmina Skarbimierz

ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 12, 49-318 Skarbimierz Osiedle

BRANŻA : SANITARNA - dział D.V INSTALACJA KANALIZACJI deszczowej

DATA OPRACOWANIA : Grudzień 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Grudzień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45231300-8	D.V.1 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZIEMI			
1.1	45231300-8	D.V.1.1 Roboty ziemne			
1	d.1. kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl		
1	1	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od- kład w gruncie kat. III	m ³		
d.1.	0212-04	1.0*0.8*111	m ³	88.800	
1	1			RAZEM	88.800
3	KNR-W 2-01	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun- tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m	m ³		
d.1.	0310-02	4.2	m ³	4.200	
1	1			RAZEM	4.200
4	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
d.1.	0109-02	88.8	m ³	88.800	
1	1			RAZEM	88.800
5	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 15	m ³		
d.1.	0109-04	88.8	m ³	88.800	
1	1			RAZEM	88.800
6	kalk. własna	Oplata za zrzut ziemi na wysypisko	m ³		
d.1.	- D 01 -	88.8	m ³	88.800	
1	1			RAZEM	88.800
7	KNR-W 2-25	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m		
d.1.	0417-01	80	m	80.000	
1	1			RAZEM	80.000
8	KNR-W 2-25	Kładki dla pieszych na ramach - budowa	m ³		
d.1.	0416-02	0.1	m ³	0.100	
1	1			RAZEM	0.100
9	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m ²		
d.1.	0501-01	100*1	m ²	100.000	
1	1			RAZEM	100.000
10	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-01	100*0.1	m ³	10.000	
1	1			RAZEM	10.000
11	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m ²		
d.1.	0501-03	100*1	m ²	100.000	
1	1			RAZEM	100.000
12	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-01	100*1*0.2	m ³	20.000	
1	1			RAZEM	20.000
13	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm	m ²		
d.1.	0501-01	100*1	m ²	100.000	
1	1			RAZEM	100.000
14	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.1.	0236-01	100*1*0.1	m ³	10.000	
1	1			RAZEM	10.000
15	kalk. własna	Zakup i dostawa piasku do zasypywania wykopu	m ³		
d.1.	1	88.80	m ³	88.800	
1	1			RAZEM	88.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR-W 2-01 d.1. 0222-01 1	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 38	m ³ m ³	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
17	KNR 2-01 d.1. 0236-01 1	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 38	m ³ m ³	 38.000	 38.000
				RAZEM	38.000
18	KNR 2-21 d.1. 0101-01 1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 0.9	m ³ m ³	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
19	KNR 2-21 d.1. 0101-04 1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 0.9	m ³ m ³	 0.900	 0.900
				RAZEM	0.900
20	KNR-W 2-25 d.1. 0417-02 1	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie 80	m m	 80.000	 80.000
				RAZEM	80.000
21	KNR-W 2-25 d.1. 0416-04 1	Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie 0.1	m ³ m ³	 0.100	 0.100
				RAZEM	0.100
1.2	45231300-8	D.V.1.2 Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej w ziemi			
22	KNR-W 2-18 d.1. 0408-02 2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 111	m m	 111.000	 111.000
				RAZEM	111.000
23	KNR-W 2-18 d.1. 0517-02 2	Studzienki kanalizacyjne systemowe 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
24	KNR-W 2-18 d.1. 0516-01 2	Studnie rozsączające o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II - głębokość 3 m 2	stud. stud.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 2-18 d.1. 0706-01 2	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej do 150 mm 1	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000