

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-31	Stępki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0702-01	1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych, informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.1	0703-01	1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	80.00*2.00+11.00*2.00+40.00*2.00+54.00*2.00+(2.00*4.00)*7	m ²	426.000	
				RAZEM	426.000
4	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa 0,125 t/m ²	t		
d.1	1106-01	80,00*2,00+11,00*2,00+40,00*2,00+54,00*2,00+(2,00*4,00)*7 52.50	t	52.500	
				RAZEM	52.500
2 Odcinek drogi 0+000,00 - 0+116,50 szer. 5,50					
5	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.2	0119-03	0.117	km	0.117	
				RAZEM	0.117
6	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.2	1005-06	116.50*1.00*2	m ²	233.000	
				RAZEM	233.000
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	116.500*5.50	m ²	640.750	
				RAZEM	640.750
8	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.2	0108-02	640,750*50kg/m2= 32038 kg 32.038	t	32.038	
				RAZEM	32.038
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.2	0310-05	640.750	m ²	640.750	
				RAZEM	640.750
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa gr 2 cm - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2	0310-06	640.750	m ²	640.750	
				RAZEM	640.750
11	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.2	1402-02	116.50*(0.50*2)	m ²	116.500	
				RAZEM	116.500
3 Odcinek drogi 0+116,50 - 0+407,50 szer. 4,50					
12	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.3	0119-03	0.291	km	0.291	
				RAZEM	0.291
13	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²		
d.3	1005-06	291.00*1.00*2	m ²	582.000	
				RAZEM	582.000
14	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	291.000*4.50	m ²	1309.500	
				RAZEM	1309.500
15	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym	t		
d.3	0108-02	(291,00*4,50)*50kg/m2= 32038 kg 55.475	t	55.475	
				RAZEM	55.475
16	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07	1309.500	m ²	1309.500	
				RAZEM	1309.500
17	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3	0310-05				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1309.500	m ²	1309.500	
				RAZEM	1309.500
18	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.3	0310-06	ścieralna asfaltowa gr 2 cm - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	1309.500	
		1309.500			
				RAZEM	1309.500
19	KNR 2-31	Ręczne plantowanie poboczy	m ²		
d.3	1402-02		m ²	291.000	
		291.00*(0.50*2)			
				RAZEM	291.000
4 Prace geodezyjne					
20		Pomiar powykonawczy drogi i chodnika	szt		
d.4	kalk. własna		szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

