

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-18 d.1 0109-01 z.sz.3.9. 9907 analogia	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 63 mm - wykopy umocnione (RURY OSŁONOWE)	m		
		18.5	m	18.500	
				RAZEM	18.500
17	KNR-W 2-18 d.1 0111-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 32 mm	złącz.		
		6	złącz.	6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR-W 2-18 d.1 0212-01	Zasuwy typu"E" kołnierzone z obudową o śr.32 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-18 d.1 0112-01 analogia	Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych WYKONANIE NAWIERTKI	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-02 d.1 0126-02 analogia	Montaż wodomierza o śr. 20 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 4-02 d.1 0125-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNR-W 4-02 d.1 0125-02 analogia	Wstawienie zaworu antyskażeniowego o śr. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-02 d.1 0125-02 analogia	Wstawienie filtra o śr. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2-18 d.1 0704-01 analogia	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	200m - 1 prób.		
		1	200m - 1 prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2-18 d.1 0707-01	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.20 0m		
		1	odc.20 0m	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2-18 d.1 0708-01	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.20 0m		
		1	odc.20 0m	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 1 d.1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
2		PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE			
28	KNR 2-01 d.2 0120-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0.0825	km	0.083	
				RAZEM	0.083
29	KNR 2-01 d.2 0701-0202 analogia	Ręczne odkrywki uzbrojenia ziemnego	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	NNRNKB d.2 231 0511-04 analogia	Rozebranie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m ²	m ²		
		5	m ²	5.000	