

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV (5+5+5+12)*0.4*0.8	m ³		
			m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
2	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 8.64	m ³		
			m ³	8.640	
				RAZEM	8.640
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 27	m		
			m	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 27	m		
			m	27.000	
				RAZEM	27.000
5	analiza indywidualna	Opłaty za płatny nadzór 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	wycena indywidualna	Wykonanie projektu wykonawczego dla zabezpieczenia sieci elektroenergetycznych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000