

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej 102026O w Skarbimierzu - Osiedle
ADRES INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 102026O - ul Topolowa w Skarbimierzu - Osiedle
INWESTOR : Gmina Skarbimierz
ADRES INWESTORA : ul. Parkowa 12, 49-305 Skarbimierz Osiedle
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Wiśniewski
DATA OPRACOWANIA : 16.08.2023 r.

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi gminnej 1020260 w Skarbmierzu - Osiedle						
1	D.00.00.00	wycena indywidualna	Czasowa organizacja ruchu obejmująca m.in. zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie i likwidację po zakończeniu robót wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
2	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			1.262	km	1.26	
					RAZEM	1.26
3	D.01.01.01	wycena indywidualna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
4	D.01.02.01	KNR 2-01 0109-04 analogia	Ścinanie i karczowanie krzaków i podsycia. Materiał ze zrzębki wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 1 km)	ha		
			(1280*2*2)/10000	ha	0.51	
					RAZEM	0.51
5	D.01.02.01	KNR 2-01 0105-06	Karczowanie pni (śr. 56-65 cm) po drzewach ściętych przez Zamawiającego	szt.		
			10	szt.	10.00	
					RAZEM	10.00
6	D.01.02.01	KNR 2-01 0110-02 + KNR 2-01 0110-05 analogia	Wywożenie karpiny do utylizacji	mp		
			poz.5*0.65	mp	6.50	
					RAZEM	6.50
7	D.01.02.02	KNR 2-01 0206-04 + KNR 2-01 0214-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.6 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładczymi na miejsce składowania (usunięcie darni ze strefy przykrawędziowej jezdni i strefy pobocza) z wykształtowaniem muldy	m ³		
			1262*2*0.75*0.1 + 222*0.15	m ³	222.60	
					RAZEM	222.60
8	D.01.02.02	wycena indywidualna	Opłata za wysyp/składowanie	m ³		
			poz.7	m ³	222.60	
					RAZEM	222.60
9	D.01.02.04	analiza indywidualna	Odręczenie nawierzchni istniejącej z płyt	ryczałt		
			1	ryczałt	1.00	
					RAZEM	1.00
10	D.06.03.01	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 analogia	Pobocza z kruszywa łamanego granitowego 0-31,5 - grubości średniej 10 cm (po zagęszczeniu)	m ²		
			1262*2*0.75	m ²	1893.00	
					RAZEM	1893.00
11	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-01 analogia	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej	m ²		
			(1262*5)+60+100+60+70+180+90	m ²	6870.00	
					RAZEM	6870.00
12	D.05.03.05	KNR 2-31 0311-01 + KNR 2-31 0311-02 analogia	Warstwa wiążąca/wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W o grubości 8cm	m ²		
			(1262*5)+60+100+60+70+180+90	m ²	6870.00	
					RAZEM	6870.00
13	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy wiążącej / wyrównawczej	m ²		
			(1262*5)+60+100+60+70+180+90	m ²	6870.00	
					RAZEM	6870.00

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	D.05.03.05	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia	Warstwa ściernalna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 4cm (1262*5)+60+100+60+70+180+90	m ² m ²	 6870.00	
					RAZEM	6870.00
15	D.01.02.04	KNR 2-01 0206-04 + KNR 15-01 0204-02 analogia	Usunięcie zdegradowanych elementów płyt betonowych w miejscach zaniżeń i wyniesień 11	m ³ m ³	 11.00	
					RAZEM	11.00
16	D.01.02.04	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12 analogia	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowymi na składowisko Wykonawcy z utylizacją 11	m ³ m ³	 11.00	
					RAZEM	11.00
17	DM.00.00.00	KNR 2-31 1406-03 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
18	DM.00.00.00	KNR 2-31 1406-04 analogia	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 3	szt. szt.	 3.00	
					RAZEM	3.00
19	DM.00.00.00	KNR-W 2-01 0619-01 analogia	Studzienki technologiczne DN425 wypełnione tłuczniem kamiennym 63mm- odwodnienie wykopów i nawierzchni 11	szt. szt.	 11.00	
					RAZEM	11.00
20	D.09.01.00	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Rozłożenie humusu gr. średnio 10 cm na terenie płaskim wraz z płatkowaniem oraz wykonaniem trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.I-II z nawożeniem (po zakończeniu robót - ok. 0,5m od pobocza - wykorzystanie 100% humusu z korytowania) 1262*2*0.5	m ² m ²	 1262.00	
					RAZEM	1262.00
21	D.07.02.01	KNR 2-31 0702-02 analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 5	szt. szt.	 5.00	
					RAZEM	5.00
22	D.07.02.01	KNR 2-31 0703-01 analogia	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 9	szt. szt.	 9.00	
					RAZEM	9.00