

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-03	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV 230*0.4*0.7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	64.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.400</b>
2	KNNR 5 0702-03	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV 64.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	64.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.400</b>
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 230*2	m		
			m	460.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.000</b>
4	KNNR 5 0721-01 z.sz.2.14. 9902-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) 10	m		
			m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
5	KNNR 5 0720-02 z.sz.2.14. 9902-01	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z asfaltu lanego o grubości 3 cm - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h) Krotność = 2 10*0.4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 186	m		
			m	186.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.000</b>
7	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 14	m		
			m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
8	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 30	m		
			m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
9	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm <sup>2</sup> na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 7	szt.		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
10	KNNR 5 0411-09	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.4 m <sup>3</sup> 7	szt.		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
11	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg 7	szt.		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
12	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie 7	szt.		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
13	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m 12	kpl.prz ew.		
			kpl.prz ew.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
14	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm <sup>2</sup> pod zaciski lub bolce 128	szt.żył		
			szt.żył	128.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.000</b>
15	KNNR 5 0605-03	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu IV 230	m		
			m	230.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>230.000</b>
16	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 7	szt.		
			szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
17	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 8	odc.		
			odc.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>