



Zdj. 7 Widok zawilgoconej ściany – zakrystia.

Zdjęcia z miejsc wykonywania badań stratygraficznych podano w opracowaniu [badania stratygraficzne] załączone do niniejszego projektu.

12.3 PROJEKTOWANE ROBOTY ZEWNĘTRZNE.

Zaprawa cementowa:

Usunąć z elewacji wtórne zaprawy cementowe. Uzupełnić powstałe i istniejące ubytki zaprawami wapiennymi.

STAROSTWO POWIATOWE
W BRZEGU



Zdj. 8 Widok części elewacji z widocznymi uzupełnieniami z zapraw cementowych.

Opaska betonowa wokół kościoła:

Istniejącą opaskę betonową usytuowaną przy ścianach kościoła należy usunąć poprzez skucie. Powstały gruz z demontażu zutylizować. W miejscu usuniętej opaski, teren należy uporządkować i ukształtować [np. poprzez nawiezenie dodatkowej warstwy ziemi] ze spadkiem od ścian kościoła do granic działki nr 194. Zabrania się stosowania przy ścianach kościoła utwardzenia z betonu lub kostki granitowej/betonowej.