
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi transportu rolnego
ADRES INWESTYCJI : Województwo: opolskie, Powiat: brzeski, Gmina: Skarbimierz, Działka ew.:160102_2.0108.278/2; 160102_2.0108.467/2; 160102_2.0108.461/7
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Wiśniewski
DATA OPRACOWANIA : 16.08.2023 r.

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa drogi transportu rolnego						
1	D.00.00.00	analiza indywidualna	Urządzenie, utrzymanie i likwidacja zaplecza Wykonawcy	kpl.		
			1	kpl.	1	
					RAZEM	1
2	D.01.01.01	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
			0.195	km	0.20	
					RAZEM	0.20
3	D.01.01.01	wycena indywidualna	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna	kpl.		
			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
4	D.01.02.02	KNR 2-01 0206-04 + KNR 2-01 0214-04 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładoczymi na miejsce składowania (zdjęcie humusu i korytowanie)	m ³		
			195*7*0.2*1.1	m ³	300.30	
					RAZEM	300.30
5	D.01.03.02	KNR 2-01 0235-02 analogia	Nasyp wyrównawczy i zasypianie konstrukcji drogowej gruntem dowiezionym	m ³		
			195*7*0.2*1.1 +0.56*195*(7-3.25)/2	m ³	505.05	
					RAZEM	505.05
6	D.01.02.02	wycena indywidualna	Opłata za wysyp/składowanie	m ³		
			poz.4	m ³	300.30	
					RAZEM	300.30
7	D.04.05.01	KNR AT-03 0201-03 analogia	Podbudowa z gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi (wykonywana insitu), grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm - ilość spoiwa hydraulicznego i/lub dodatków zgodnie z receptą Wykonawcy. Klasa stabilizacji (2,5 MPa <Rm<ok. 5MPa)	m ²		
			815	m ²	815.00	
					RAZEM	815.00
8	D.04.04.02	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
			678.1	m ²	678.10	
					RAZEM	678.10
9	D.04.03.01	KNR AT-03 0202-01 analogia	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m ²		
			678.1	m ²	678.10	
					RAZEM	678.10
10	D.05.03.05	KNR 2-31 0311-05 + KNR 2-31 0311-06 analogia	Warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 o grubości 6cm	m ²		
			652	m ²	652.00	
					RAZEM	652.00
11	D.09.01.00	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	Rozłożenie humusu gr. średnio 10 cm na terenie płaskim wraz z platanowaniem oraz wykonaniem trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat.I-II z nawożeniem (po zakończeniu robót - ok. 0,5m od pobocza - wykorzystanie humusu z korytowania)	m ²		
			0.5*195	m ²	97.50	
					RAZEM	97.50